

DODATEK č. 4

ke Slouvě o dílo č. 10/2019 ze dne 12.9.2019

uzavřená dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Ždírec nad Doubravou**
Se sídlem: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou
Zastoupen: Ing. Bohumírem Niklem, starostou
IČO: 00268542
DIČ: CZ00268542
Číslo účtu: 1120817319/0800

(...dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **CALYPSO GROUP s.r.o.**
Se sídlem: Brožíkova 550, Polabiny, 530 09 Pardubice
Zastoupen: Ing. Radimem Hájkem, jednatelem
IČO: 28831365
DIČ: CZ28831365
Číslo účtu: 256998791/0300

(...dále jen zhotovitel)

Článek II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna v článku IV. bod 1. – Cena díla.
2. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla o vícepráce, v rozsahu níže uvedených, a to ve výši **1 185 627,05 Kč** bez DPH, které budou propláceny dle článku V. smlouvy o dílo - Platební podmínky.
 - Odvodnění haly – žlab
Cena: 344 270,35 Kč bez DPH
 - Betonová plocha hřiště SO 03
Cena: 435 350,60 Kč bez DPH

- Areálový rozvod
Cena: 134 550,47 Kč bez DPH
- Zpevněná plocha pod buňky
Cena: 77 965,55 Kč bez DPH
- Zemní práce
Cena: 193 490,08 Kč bez DPH

3. Smluvní strany se dohodly, že konečná cena díla této smlouvy činí:


Cena celkem bez DPH:	18 465 595,34 Kč
DPH 21 %:	3 877 775,02 Kč
Celková cena s DPH:	22 343 370,36 Kč

Článek III.


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, které mají platnost originálu, objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo má následující přílohy, které tvoří jeho nedílnou součást:
 - Příloha č. 1 dodatku – Odvodnění haly, Betonová plocha hřiště SO 03, Areálový rozvod, Zpevněná plocha pod buňky, Zemní práce

Pardubice, dne: 21.5.2020



Ing. Bohumír Nikl
Starosta



Ing. Radim Hájek
Jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **622_VCP Školní hřiště Ždírec - VCP -**

Objednatel: **Město Ždírec nad Doubravou** IČO: **00268542**
Školní 500 DIČ: **CZ00268542**
582 63 Ždírec nad Doubravou

Zhotovitel: **CALYPSO GROUP s.r.o.** IČO: **28831365**
Brožíkova 550 DIČ: **CZ28831365**
530 09 Pardubice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 181 708,10
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	3 918,95
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 185 627,05


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 185 627,05 CZK
Základní DPH	21 %	248 982,00 CZK


Zaokrouhlení -0,05 CZK

Cena celkem s DPH 1 434 609,00 CZK

v PARDUBICÍCH dne 21. 5. 2020



Za zhotovitele



Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Odvodnění haly - žlab	0,00	344 270,35	72 296,77	416 567,12	2
1	Odtokový žlab	0,00	344 270,35	72 296,77	416 567,12	2
04	Betonová plocha hřiště SO 03	0,00	435 350,60	91 423,63	526 774,23	3
1	Betonová deska	0,00	435 350,60	91 423,63	526 774,23	3
05	Areálový rozvod	0,00	134 550,47	28 255,60	162 806,07	1
2	Areálové rozvody vody	0,00	134 550,47	28 255,60	162 806,07	1
06	Zpevněná plocha pod buňky	0,00	77 965,55	16 372,77	94 338,32	
3	Zpevněná plocha pod buňky	0,00	77 965,55	16 372,77	94 338,32	
07	Zemní práce	0,00	193 490,08	40 632,92	234 123,00	1
1	2. Rozpočet s výkazem výměr - n	0,00	193 490,08	40 632,92	234 123,00	1
Celkem za stavbu		0,00	1 185 627,05	248 981,69	1 434 608,74	10

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0400	Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce	HSV			22 230,00	
0800	Stav. díl 8 - trubní vedení	HSV			36 668,64	
1	Zemní práce	HSV			312 473,39	2
5	Komunikace	HSV			52 275,60	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			428 675,88	3
8	Trubní vedení	HSV			286 632,87	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			5 280,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			37 471,72	
VN	Vedlejší náklady	VN			3 918,95	
Cena celkem					1 185 627,05	10

Položkový rozpočet

S:	622_VCP	Školní hřiště Ždírec - VCP -
O:	03	Odvodnění haly - žlab
R:	1	Odtokový žlab

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				76 047,48
1	132201111	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	72,00000	214,78	15 464,16
2	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	36,00000	256,00	9 216,00
3	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	36,00000	76,87	2 767,32
<i>Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.</i>						
4	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	36,00000	121,00	4 356,00
<i>včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu</i>						
5	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	36,00000	568,00	20 448,00
6	58337310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	t	72,00000	330,50	23 796,00
Díl: 8		Trubní vedení				268 222,87
7	871311111	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	120,00000	57,10	6 852,00
8	15464161654645	D+ M betonový vpust'ový kus vč. roštu	ks	4,00000	2 420,00	9 680,00
9	1564646666	D + M dešťová vpust' komplet - vpust' spodní a horní, kalový koš a přechodová deska	ks	4,00000	4 560,00	18 240,00
10	2156545554	D + M čistící kus vč. roštu	ks	7,00000	2 310,00	16 170,00
11	2648962889	D+ M žlab betonový šterbinový	ks	137,53200	1 246,00	171 364,87
12	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	120,00000	355,00	42 600,00
13	28650660	Koleno kanalizační PVC-U D 160/30°	kus	10,00000	95,70	957,00
14	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	10,00000	119,50	1 195,00
15	28651705.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	kus	4,00000	291,00	1 164,00

Položkový rozpočet

S:	622_VCP	Školní hřiště Ždírec - VCP -
O:	04	Betonová plocha hřiště SO 03
R:	1	Betonová deska

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				428 675,88
1	631315621	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	61,50000	3 935,00	242 002,50
<i>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.</i>						
2	631319155	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm	m3	61,50000	308,50	18 972,75
3	631362021	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	2,00244	35 750,00	71 587,23
4	54646466	D + M ocelové pásoviny 50mm	bm	160,18900	600,00	96 113,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 674,72
5	998224111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	157,42260	42,40	6 674,72

Položkový rozpočet

S:	622_VCP	Školní hřiště Ždírec - VCP -
O:	05	Areálový rozvod
R:	2	Areálové rozvody vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0800 Stav. díl 8 - trubní vedení						24 706,14
1	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop vnější průměr do 110 mm	m	209,20000	82,70	17 300,84
2	28613111	potrubí vodovodní PE 32 SDR11	m	130,00000	27,00	3 510,00
3	42227612	Šoupátko přípojkové přímé, DN 32	kus	1,00000	3 240,00	3 240,00
4	28654051.A	Odbočka 90° PE 32/32 d 32/32 mm, 88,5°	kus	3,00000	89,50	268,50
5	28613045.M	Koleno 90° D 32 mm	kus	4,00000	96,70	386,80
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						16 830,45
6	998223011	Přesun hmot	t	77,38138	217,50	16 830,45
Díl: VN Vedlejší náklady						3 918,95
7	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	2 612,63	2 612,63
<i>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</i>						
8	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 306,32	1 306,32
<i>Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.</i>						
Díl: 0400 Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce						22 230,00
9	58337310	Štěrkořísek frakce 0-4 tř.B	t	26,00000	330,50	8 593,00
10	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objektyv otevř.výkopu, z písku a štěrkopísku <63mm	m3	13,00000	1 049,00	13 637,00
Díl: 0800 Stav. díl 8 - trubní vedení						11 962,50
11	R01	Modrá či bílá výstražná folie	m	130,00000	3,40	442,00
12	-K01	Montáž výstražné folie	m	130,00000	8,50	1 105,00
13	55111382	KE-233 kulový kohout zahradní páka DN25	kus	3,00000	199,50	598,50
14	891261111	Montáž vodovodních šoupaték otevřený výkop DN 100	kus	1,00000	978,00	978,00
15	722190224	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 32	soubor	1,00000	4 185,00	4 185,00
<i>Včetně vyvedení a upevnění výpustek.</i>						
16	422735370	navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 63-1"	kus	1,00000	3 254,00	3 254,00
17	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN <300	kus	4,00000	350,00	1 400,00
Díl: 8 Trubní vedení						18 410,00
18	893152111	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové hranaté	kus	1,00000	1 109,00	1 109,00
<i>Včetně zřízení podkladního betonu v tl. 10 cm vyztuženého sítí 8/100/100.</i>						
19	55118005	Souprava vodoměrná HAWLE 101.12 1"-1" se šroubením, kohouty a samost. zpětnou klapkou	kus	1,00000	2 375,00	2 375,00
20	4223170124	Kohout kulový ocelový, DN 25,závitový pro vodu	kus	4,00000	1 268,00	5 072,00
21	28654397	Ventil přímý plastový+vypustný ventilék d32 mm	kus	1,00000	839,00	839,00
22	28697260	Šachta vodoměrná BIOREAL VŠ H v. 1500 mm	kus	1,00000	9 015,00	9 015,00
Díl: 1 Zemní práce						36 492,43
23	132201111	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	62,40000	214,78	13 402,27
24	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	49,40000	256,00	12 646,40
25	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	49,40000	44,40	2 193,36
26	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	49,40000	14,17	700,00
27	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	62,40000	121,00	7 550,40
<i>včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu</i>						

Položkový rozpočet

S:	622_VCP	Školní hřiště Ždírec - VCP -
O:	06	Zpevněná plocha pod buňky
R:	3	Zpevněná plocha pod buňky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				6 443,40
1	132201111	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	30,00000	214,78	6 443,40
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				5 280,00
2	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	16,00000	243,04	3 888,64
3	59217335	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý	kus	16,00000	86,96	1 391,36
Díl: 5		Komunikace				11 730,00
4	564761111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	60,00000	195,50	11 730,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 966,55
5	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	64,21400	217,50	13 966,55
Díl: 5		Komunikace				40 545,60
6	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	60,00000	185,50	11 130,00
7	256669R00	podklad ze štěrkodrt 4 - 8 tl. 50mm	m2	60,00000	42,43	2 545,80
8	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	60,00000	221,74	13 304,40
9	59245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	60,00000	226,09	13 565,40

Položkový rozpočet

S:	622_VCP	Školní hřiště Ždírec - VCP -
O:	07	Zemní práce
R:	1	2. Rozpočet s výkazem výměr - n

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						193 490,08
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201112	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	329,02000	100,43	33 043,48
2	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	329,02000	230,00	75 674,60
3	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce(skládkovné)	m3	329,02000	243,48	80 109,79
4	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	329,02000	14,17	4 662,21