

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále SoD) č. 20Zak00006

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění
(dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Město Ždírec nad Doubravou

Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

Ing. Bohumír Nikl, starosta města

00268542

CZ 00268542

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:

Zdeněk Pleva

b) smluvních:

Ing. Bohumír Nikl

c) TDI

Lukáš Dohnal

Telefon :

+420 569 694 533 , +420 602 493 451

E-mail :

nikl.b@zdirec.cz

Bankovní spojení:

č.ú.: 1120817319/0800 vedený u Česká spořitelna, a.s.

Zhotovitel

Sídlo:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

START Zelený s.r.o.

Široká 376, 588 32 Brtnice

Vlastimil Zelený, jednatel

08731314

CZ08731314

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:

Stanislav Schütz

b) smluvních:

Vlastimil Zelený

Telefon:

777 743 400

E-mail:

vlastimil.zeleny@zeleny.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., 29945681/0100

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II. Změna smlouvy o dílo

1. Dne 4. 3. 2019 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. 20Zak00006 (dále jen „smlouva o dílo“). Z důvodů méněpráce se ponížuje celková cena o dílo v hodnotě 1 194 821,83 Kč viz příloha č. 1.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena.

2. Místem plnění předmětu veřejné zakázky je k.ú. Ždírec nad Doubravou. Dále specifikováno projektovou dokumentací.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 může být měněn či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran se řídí Smlouvou o dílo č. 20za00006, vyplývající se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo NOZ v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.
5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s NOZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.
7. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

Ve Ždírci nad Doubravou, dne 30. 9. 2020




za objednatele:

Ing. Bohumír Nikl,
starosta města



V Brtnici, dne 30. 9. 2020



za zhotovitele:

Vlastimil Zelený
jednatel **START Zelený s.r.o.**
Široká 376, 588 32 Brtnice
IČO: 087 31 314
DIČ: CZ08731314 

Příloha č. 1: Rozpis méněprací

Komunikace										
1	K	1131072 24	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	280,000	44,39		12 429,20	CS ÚRS 2018 02	
	PP		Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm							
	VV		"viz v.č. 1.2.1. - bourání stáv. T-čka" 280		280,000					
	VV		Součet		280,000					
2	K	1131072 31	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	280,000	75,57		21 159,60	CS ÚRS 2018 02	
	PP		Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm							
	VV		"viz v.č. 1.2.1. - bourání stáv. T-čka" 280		280,000					
	VV		Součet		280,000					
16	K	1627011 05	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	644,874	164,98		106 391,31	CS ÚRS 2018 02	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
	VV		"viz v.č. 1.2.1., 1.2.3 a 1.2.4 - vytěžený výkopek v rámci SO 01 celkem"		746,674					
	VV		356,022+356,022+17,315+17,315							
	VV		"viz v.č. 1.2.1., 1.2.3 a 1.2.4 - výkopek použitý pro zpětný zásyp" -101,8		-101,800					
	VV		Součet		644,874					
17	K	1627011 09	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10 317,984	12,72		131 244,76	CS ÚRS 2018 02	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m							
	VV		"viz v.č. 1.2.1., 1.2.3 a 1.2.4 - vytěžený výkopek v rámci SO 01 celkem"		11 946,784					
	VV		(356,022+356,022+17,315+17,315)*(26-10)							
	VV		"viz v.č. 1.2.1., 1.2.3 a 1.2.4 - výkopek použitý pro zpětný zásyp" -101,8*(26-10)		-1 628,800					
	VV		Součet		10 317,984					
25	K	2115311 11	Výplň odvodňovacích žebírek nebo tratí kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	3,090	637,83		1 970,89	CS ÚRS 2018 01	
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebírek nebo tratí bez ztuhnutí, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm							
	VV		"výplň nad rámec 0,15 m3/mb"		3,090					
	VV		"viz v.č. 1.2.1., 1.2.3 a 1.2.4 - drenáž pod jednou stranou komunikace" 206*(0,55*0,3-0,15)							
	VV		Součet		3,090					
26	K	2119711 21	Zřízení opláštění žebírek nebo tratí geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	370,800	21,41		7 938,83	CS ÚRS 2018 02	
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebírek nebo tratí v rýze nebo zářezu se stěny svislymi nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m							
	VV		"viz v.č. 1.2.1., 1.2.3 a 1.2.4 - kolem drenáží" 206*(0,55+0,35*2+0,45+0,1)		370,800					
	VV		Součet		370,800					
27	M	6931117 2	textilie UV stabilizace 300g/m2 do š 8,8 m	m2	426,420	24,56		10 472,88	CS ÚRS 2018 02	
	PP		textilie UV stabilizace 300g/m2 do š 8,8 m							
	VV		"viz v.č. 1.2.1., 1.2.3 a 1.2.4 - kolem drenáží" 206*(0,55+0,35*2+0,45+0,1)*1,15		426,420					
	VV		Součet		426,420					
28	K	2127522 13	Tratě z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	206,000	152,37		31 388,22	CS ÚRS 2018 02	
	PP		Tratě z drenážních trubek se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm							
	VV		"viz v.č. 1.2.1., 1.2.3 a 1.2.4 - drenáže pod komunikací" 206		206,000					
	VV		Součet		206,000					
29	K	3399211 33	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	2,500	453,36		1 133,40	CS ÚRS 2018 02	
	PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm							
	VV		"viz v.č. 1.2.1 - v místě čerpací šachty" 2,5		2,500					
	VV		Součet		2,500					
30	M	1	palisáda betonová přírodní 12X18X120 cm	kus	15,000	220,37		3 305,55		
	PP		palisáda betonová přírodní 12X18X120 cm							
	VV		"viz v.č. 1.2.1 - v místě čerpací šachty" 2,5/0,18*1,05+0,417		15,000					
	VV		Součet		15,000					
42	K	9970065 12	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	269,595	91,31		24 616,72	CS ÚRS 2018 02	
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km							
43	K	9970065 19	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 739,875	8,19		55 199,58	CS ÚRS 2018 02	
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km							
	VV		"součet z rozpočtového programu" 331,195*(26-1)		8 279,875					
	VV		Součet		8 279,875					
44	K	9972218 15	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	107,195	78,71		8 437,32	CS ÚRS 2018 02	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 101							
	VV		"součet z rozpočtového programu" 91+16,195		107,195					
	VV		Součet		107,195					
46	K	9972238 55	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	1 226,442	88,16		108 123,13	CS ÚRS 2018 02	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 504							
	VV		"viz v.č. 1.2.1., 1.2.3 a 1.2.4 - vytěžený výkopek v rámci SO 01 celkem"		1 232,012					
	VV		(356,022+356,022+17,315+17,315)*1,65							
	VV		"viz v.č. 1.2.1., 1.2.3 a 1.2.4 - výkopek použitý pro zpětný zásyp" -101,8*1,65		-167,970					
	VV		Mezisoučet		1 064,042					
	VV		"viz v.č. 1.2.1., 1.2.3 a 1.2.4 - kamenivo odtěžené v rámci bourané komunikace" 162,4		162,400					
	VV		Mezisoučet		162,400					
	VV		Součet		1 228,442					
Celkem komunikace MNP bez DPH							523 811,39 Kč			
Vodovod										
19	K	1627011 05	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	333,940	164,99		55 096,76	CS ÚRS 2018 02	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
	VV		"viz TZ k SO 02 Vodovod a v.č. D.1.V.1 až D.1.V.3, výpočet viz položky zemních prací"		435,580					
	VV		215,47+215,47+2,32+2,32							
	VV		"ODEČET - viz TZ k SO 02 Vodovod a v.č. D.1.V.1 až D.1.V.3 - zemina pro zásyp hlavníku mimo komunikaci" -121*0,8*(1,65-0,1-0,3-0,2)		-101,640					
	VV		Součet		333,940					
20	K	1627011 09	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 343,040	12,72		67 963,47	CS ÚRS 2018 02	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m							

VV	"viz TZ k SO 02 Vodovod a v.č. D.1.V.1 až D.1.V.3, výpočet viz položky zemních prací"	6 969,280				
VV	(215,47+215,47+2,32+2,32)*(26-10)					
VV	"ODEČET - viz TZ k SO 02 Vodovod a v.č. D.1.V.1 až D.1.V.3 - zemina pro zásep hlavniku mimo komunikaci" -121*0,8*(1,65-0,1-0,3-0,2)*(26-10)	-1 626,240				
VV	Součet	5 343,040				
85	K 9972238 55	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	551,001	88,16	48 576,25 CS ÚRS 2018 02
PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
VV	"viz TZ k SO 02 Vodovod a v.č. D.1.V.1 až D.1.V.3, výpočet viz položky zemních prací"	718,707				
VV	(215,47+215,47+2,32+2,32)*1,65					
VV	"ODEČET - viz TZ k SO 02 Vodovod a v.č. D.1.V.1 až D.1.V.3 - zemina pro zásep hlavniku mimo komunikaci" -121*0,8*(1,65-0,1-0,3-0,2)*1,65	-167,706				
VV	Součet	551,001				

CELKEM VODOVOD MNP bez DPH

171 636,48 Kč

Splašková kanalizace

24	K 1627011 05	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	495,110	164,99	81 688,20 CS ÚRS 2018 02
PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV	"viz TZ k SO 03 Kanalizace splašková a v.č. D.1.K.1. a v.č. D.1.K.6. - výkop pro čerpací šachtu"	60,840				
VV	3,9*3,9*4					
VV	"viz TZ k SO 03 Kanalizace splašková a v.č. D.1.K.1 - stoka A" 160*0,9*(2,05-0,2)	266,400				
VV	"viz TZ k SO 03 Kanalizace splašková a v.č. D.1.K.1 - stoka A - připočet u šachet" 2*(2-0,9)*(1,92+2,03+2,14+1,92)	17,622				
VV	"viz TZ k SO 03 Kanalizace splašková a v.č. D.1.K.1 - přípojky k RD" (6+5,5*5+4,5+7*6)*0,8*(2,05-0,2)	118,400				
VV	"viz TZ k SO 03 Kanalizace splašková a v.č. D.1.K.1 - výtlačk" 185*0,8*(1,5-0,2)	192,400				
VV	"viz TZ k SO 03 Kanalizace splašková a v.č. D.1.K.1 až D.1.K.3 - ruční výkop v místě napojení výtlačku na stáv. kanalizaci" 2*2*(1,4-0,2)	4,800				
VV	Mezisoučet	660,462				
VV	"ODEČET zásepů kolem čerpací šachty - 1/2 vytěženou zeminou" -(3,9*3,9*4 -3,14*0,95*0,95*4)/2	-24,752				
VV	"ODEČET zásepů výtlačku vytěženou zeminou" -185*0,8*(1,5-0,1-0,25-0,2)	-140,600				
VV	Mezisoučet	-165,352				
VV	Součet	495,110				

25	K 1627011 09	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7 921,755	12,72	100 764,72 CS ÚRS 2018 02
PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
VV	"viz TZ k SO 03 Kanalizace splašková a v.č. D.1.K.1. a v.č. D.1.K.6. - výkop pro čerpací šachtu"	973,440				
VV	(3,9*3,9*4)*(26-10)					
VV	"viz TZ k SO 03 Kanalizace splašková a v.č. D.1.K.1 - stoka A" 160*0,9*(2,05-0,2)*(26-10)	4 262,400				
VV	"viz TZ k SO 03 Kanalizace splašková a v.č. D.1.K.1 - stoka A - připočet u šachet" 2*(2-0,9)*(1,92+2,03+2,14+1,92)*(26-10)	281,952				
VV	"viz TZ k SO 03 Kanalizace splašková a v.č. D.1.K.1 - přípojky k RD" (6+5,5*5+4,5+7*6)*0,8*(2,05-0,2)*(26-10)	1 894,400				
VV	"viz TZ k SO 03 Kanalizace splašková a v.č. D.1.K.1 - výtlačk" 185*0,8*(1,5-0,2)*(26-10)	3 078,400				
VV	"viz TZ k SO 03 Kanalizace splašková a v.č. D.1.K.1 až D.1.K.3 - ruční výkop v místě napojení výtlačku na stáv. kanalizaci" 2*2*(1,4-0,2)*(26-10)	76,800				
VV	Mezisoučet	10 567,392				
VV	"ODEČET zásepů kolem čerpací šachty - 1/2 vytěženou zeminou" -(3,9*3,9*4 -3,14*0,95*0,95*4)/2*(26-10)	-396,037				
VV	"ODEČET zásepů výtlačku vytěženou zeminou" -185*0,8*(1,5-0,1-0,25-0,2)*(26-10)	-2 249,600				
VV	Mezisoučet	-2 645,637				
VV	Součet	7 921,755				

95	K 9972238 55	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	816,931	88,16	72 020,64 CS ÚRS 2018 02
PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
VV	"viz TZ k SO 03 Kanalizace splašková a v.č. D.1.K.1. a v.č. D.1.K.6. - výkop pro čerpací šachtu"	100,386				
VV	3,9*3,9*4 *1,65					
VV	"viz TZ k SO 03 Kanalizace splašková a v.č. D.1.K.1 - stoka A" 160*0,9*(2,05-0,2)*1,65	439,560				
VV	"viz TZ k SO 03 Kanalizace splašková a v.č. D.1.K.1 - stoka A - připočet u šachet" 2*(2-0,9)*(1,92+2,03+2,14+1,92)*1,65	29,076				
VV	"viz TZ k SO 03 Kanalizace splašková a v.č. D.1.K.1 - přípojky k RD" (6+5,5*5+4,5+7*6)*0,8*(2,05-0,2)*1,65	195,360				
VV	"viz TZ k SO 03 Kanalizace splašková a v.č. D.1.K.1 - výtlačk" 185*0,8*(1,5-0,2)*1,65	317,460				
VV	"viz TZ k SO 03 Kanalizace splašková a v.č. D.1.K.1 až D.1.K.3 - ruční výkop v místě napojení výtlačku na stáv. kanalizaci" 2*2*(1,4-0,2)*1,65	7,920				
VV	Mezisoučet	1 089,762				
VV	"ODEČET zásepů kolem čerpací šachty - 1/2 vytěženou zeminou" -(3,9*3,9*4 -3,14*0,95*0,95*4)/2*1,65	-40,841				
VV	"ODEČET zásepů výtlačku vytěženou zeminou" -185*0,8*(1,5-0,1-0,25-0,2)*1,65	-231,990				
VV	Mezisoučet	-272,831				
VV	Součet	816,931				

CELKEM SPLASKOVA KANALIZACE MNP bez DPH

254 473,56 Kč

Dešťová kanalizace

14	K 1627011 05	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	365,493	164,99	60 302,69 CS ÚRS 2018 02
PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV	"viz TZ k SO 04 Kanalizace dešťová a v.č. D.1.K.1 - stoka B" (212)*0,9*(1,7-0,2)	286,200				
VV	"viz TZ k SO 04 Kanalizace dešťová a v.č. D.1.K.1 - připočet u šachet v komunikaci" 2*(2-0,9)*(1,56+1,67+1,59+1,7+1,81+1,57)	21,780				
VV	"viz TZ k SO 04 Kanalizace dešťová a v.č. D.1.K.1 - přípojky k RD" (7*5+6*6+9)*0,8*(1,7-0,2)	96,000				
VV	"viz TZ k SO 04 Kanalizace dešťová a v.č. D.1.K.1 - přípojky k uličním vpustem" (9+3+3+3)*0,8*(1,7-0,2)	21,600				
VV	Mezisoučet	425,580				
VV	"ODEČTY - zásepů vytěženou zeminou"					
VV	"viz TZ k SO 04 Kanalizace dešťová a v.č. D.1.K.1 - stoka B - zeminou" -(61)*0,9*(1,7-0,1-0,6-0,2)	-43,920				
VV	"viz TZ k SO 04 Kan. dešťová a v.č. D.1.K.1 - připočet u šachet v komunikaci - zeminou" -(2*(2-0,9)-3,14*0,62*0,62)*(1,56+1,67)	-3,207				
VV	"viz TZ k SO 04 Kanalizace dešťová a v.č. D.1.K.1 - přípojky k RD - zeminou" -(9)*0,8*(1,7-0,1-0,5-0,2)	-6,480				
VV	"viz TZ k SO 04 Kanalizace dešťová a v.č. D.1.K.1 - přípojky k uličním vpustem - zeminou" -(9)*0,8*(1,7-0,1-0,5-0,2)	-6,480				
VV	Mezisoučet	-60,087				
VV	Součet	365,493				

15	K 1627011 09	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 847,883	12,72	74 385,07 CS ÚRS 2018 02
PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
VV	"viz TZ k SO 04 Kanalizace dešťová a v.č. D.1.K.1 - stoka B" (212)*0,9*(1,7-0,2)*(26-10)	4 579,200				
VV	"viz TZ k SO 04 Kanalizace dešťová a v.č. D.1.K.1 - připočet u šachet v komunikaci" 2*(2-0,9)*(1,56+1,67+1,59+1,7+1,81+1,57)*(26-10)	348,480				

VV	"viz TZ k SO 04 Kanalizace dešťová a v.č. D.1.K.1 - přípojky k RD" (7*5+6*6+9)*0,8*(1,7-0,2)*(26-10)		1 536,000				
VV	"viz TZ k SO 04 Kanalizace dešťová a v.č. D.1.K.1 - přípojky k uličním vpustem" (9+3+3+3)*0,8*(1,7-0,2)*(26-10)		345,600				
VV	Mezisoučet		6 809,280				
VV	"ODEČTY - záস্যpy vytěženou zemínou"						
VV	"viz TZ k SO 04 Kanalizace dešťová a v.č. D.1.K.1 - stoka B - zemínou" -(61)*0,9*(1,7-0,1-0,6-0,2)*(26-10)		-702,720				
VV	"viz TZ k SO 04 Kan. dešťová a v.č. D.1.K.1 - přípočet u šachet v komunikaci - zemínou" -(2*(2-0,9)-3,14*0,62*0,62)*(1,56+1,67)*1,65		-51,317				
VV	"viz TZ k SO 04 Kanalizace dešťová a v.č. D.1.K.1 - přípojky k RD - zemínou" -(9)*0,8*(1,7-0,1-0,5-0,2)*(26-10)		-103,680				
VV	"viz TZ k SO 04 Kanalizace dešťová a v.č. D.1.K.1 - přípojky k uličním vpustem - zemínou" -(9)*0,8*(1,7-0,1-0,5-0,2)*(26-10)		-103,680				
VV	Mezisoučet		-961,397				
VV	Součet		5 847,883				
35	K	1	Dodávka a montáž vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dna, mříže s rámem a všech dalších vyráběných komponent	kus	4,000	500,00	2 000,00
PP	Dodávka a montáž vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dna, skruží, koše, mříže s rámem a všech dalších vyráběných komponent včetně betonového lože dle požadavku či doporučení výrobce pro daný typ osazení, bližší specifikace včetně výšek-viz v.č. D.1.K.11						
VV	"viz TZ k SO 04 Kanalizace dešťová a v.č. D.1.K.1" 4						
VV	Součet 4,000						
74	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	603,063	88,16	53 166,03 CS ÚRS 2018 02
PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504						
VV	"viz TZ k SO 04 Kanalizace dešťová a v.č. D.1.K.1 - stoka B" (212)*0,9*(1,7-0,2)*1,65						
VV	"viz TZ k SO 04 Kanalizace dešťová a v.č. D.1.K.1 - přípočet u šachet v komunikaci" 2*(2-0,9)*(1,56+1,67+1,59+1,7+1,81+1,57)*1,65						
VV	"viz TZ k SO 04 Kanalizace dešťová a v.č. D.1.K.1 - přípojky k RD" (7*5+6*6+9)*0,8*(1,7-0,2)*1,65						
VV	"viz TZ k SO 04 Kanalizace dešťová a v.č. D.1.K.1 - přípojky k uličním vpustem" (9+3+3+3)*0,8*(1,7-0,2)*1,65						
VV	Mezisoučet 702,207						
VV	"ODEČTY - záস্যpy vytěženou zemínou"						
VV	"viz TZ k SO 04 Kanalizace dešťová a v.č. D.1.K.1 - stoka B - zemínou" -(61)*0,9*(1,7-0,1-0,6-0,2)*1,65						
VV	"viz TZ k SO 04 Kan. dešťová a v.č. D.1.K.1 - přípočet u šachet v komunikaci - zemínou" -(2*(2-0,9)-3,14*0,62*0,62)*(1,56+1,67)*1,65						
VV	"viz TZ k SO 04 Kanalizace dešťová a v.č. D.1.K.1 - přípojky k RD - zemínou" -(9)*0,8*(1,7-0,1-0,5-0,2)*1,65						
VV	"viz TZ k SO 04 Kanalizace dešťová a v.č. D.1.K.1 - přípojky k uličním vpustem - zemínou" -(9)*0,8*(1,7-0,1-0,5-0,2)*1,65						
VV	Mezisoučet -99,144						
VV	Součet 603,063						

CELKEM DEŠTOVA KANALIZACE MNP BEZ DPH

189 853,79 Kč

Plynovod							
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	107,100	164,99	17 670,43 CS ÚRS 2018 02
PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
VV	"viz v.č. D.1.P.1 až D.1.P.5 včetně TZ k SO 05 Plynovod - hlavní řad - odvoz zeminy na skládku" 187*0,6*(0,9-0,2)						
VV	"viz v.č. D.1.P.1 až D.1.P.5 včetně TZ k SO 05 Plynovod - přípojky - odvoz zeminy na skládku" (8+2+2+8+8+2+2+8+8+2+2+8+8)*0,6*(0,9-0,2)						
VV	Součet 107,100						
17	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 713,600	12,72	21 796,99 CS ÚRS 2018 02
PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
VV	"viz v.č. D.1.P.1 až D.1.P.5 včetně TZ k SO 05 Plynovod - hlavní řad - odvoz zeminy na skládku" 187*0,6*(0,9-0,2)*(26-10)						
VV	"viz v.č. D.1.P.1 až D.1.P.5 včetně TZ k SO 05 Plynovod - přípojky - odvoz zeminy na skládku" (8+2+2+8+8+2+2+8+8+2+2+8+8)*0,6*(0,9-0,2)*(26-10)						
VV	Součet 1 713,600						
57	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	176,715	88,16	15 579,19 CS ÚRS 2018 02
PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504						
VV	"viz v.č. D.1.P.1 až D.1.P.5 včetně TZ k SO 05 Plynovod - hlavní řad - odvoz zeminy na skládku" 187*0,6*(0,9-0,2)*1,65						
VV	"viz v.č. D.1.P.1 až D.1.P.5 včetně TZ k SO 05 Plynovod - přípojky - odvoz zeminy na skládku" (8+2+2+8+8+2+2+8+8+2+2+8+8)*0,6*(0,9-0,2)*1,65						
VV	Součet 176,715						
CELKEM PLYNOVOD MNP bez DPH							
							55 046,61 Kč

CELKEM MNP bez DPH

1 194 821,83 Kč