

SMLOUVA O DÍLO

a dohoda o ceně za provedené práce

Objednatel:

Městský úřad Ždírec nad Doubravou
Školní 500
582 63 Ždírec nad Doubravou
IČ: 00268542
DIČ: CZ00268542

Zhotovitel:

MAN podlahy s.r.o.
U Brevny 100
582 22 Příbyslav
IČ: 288 26 302
DIČ: CZ28826302
Bank. Spojení: KB Havlíčkův Brod
Číslo účtu: 32943-521/0100
Tel.: 603 750 039, 603 258 773
Zodpovědný pracovník zhotovitele:
Tomáš Kohout: 603 750 039

1) Předmět plnění:***Výměna poškozené podlahy***

demontáž stávající parketové podlahy, odvoz a likvidace

cca 110,00 m² á 61,00 Kč = 6 710,00 Kč

úprava podkladu, zhotovení sond do betonu, vysátí průmyslovým vysavačem

cca 1,00 soub á 4 500,00 Kč = 4 500,00 Kč

výplnění prostor pod betonem, zhotovení izolace přes sondy, napojení na stávající izolaci

cca 1,00 soub á 3 500,00 Kč = 3 500,00 Kč

ošetření veškerého řeziva chemickým přípravkem proti hmyzu, dřevokazným houbám a plísním

cca 2,50 m³ á 979,00 Kč = 2 447,50 Kč

zhotovení pružného třívrstvého sportovního roštu

cca 2,50 m³ á 11 110,00 Kč = 27 775,00 Kč

dodávka a montáž celoplošného bednění z OSB desek 4x pero-drážka síla 22mm

cca 110,00 m² á 314,00 Kč = 34 540,00 Kč

montáž nášlapné vrstvy z parket (Dub, Jasan aj.) se zalištováním po celém obvodu

cca 110,00 m² á 1 250,00 Kč = 137 500,00 Kč

Dodávka PÚ lepidla

cca 121,00 m² á 125,00 Kč = 15 125,00 Kč

vícepráce: technologická manipulace, dobroušení okrajů, pomocné práce, doprava materiálu apod.

cca 40,00 hod á 250,00 Kč = 10 000,00 Kč

součet 242 097,50 Kč

Povrchová úprava

broušení podlahy strojní bruskou Belt s vysátím průmyslovým vysavačem

cca 286,00 m² á 65,00 Kč = 18 590,00 Kč

tmelení celé plochy epoxidovou pryskyřicí s přidáním 30% plniče, přebroušení a vysátí průmyslovým vysavačem

cca	286,00 m ²	á	30,00 Kč	=	8 580,00 Kč
lajnování jednotlivých kurtů epoxidovou barvou v odstínu dle Vašeho požadavku a v provedení mezi vrstvami laku (florbal, volejbal, badminton, hrušky, kruh)					
cca	360,00 bm	á	35,00 Kč	=	12 600,00 Kč
vybarvení okrajů a útočného území epoxidovou barvou v odstínu dle Vašeho požadavku					
cca	36,00 m ²	á	130,00 Kč	=	4 680,00 Kč
trojnásobné lakování epoxidovým protiskluzným atestovaným lakem s přebroušením jednotlivých vrstev rotační bruskou Buffer - leštění					
cca	286,00 m ²	á	142,00 Kč	=	40 612,00 Kč
zhotovení znaku					
cca	1,00 ks	á	zdarma	=	zdarma
vícepráce: technologická manipulace, dobroušení okrajů, pomocné práce, doprava materiálu apod.					
cca	40,00 hod	á	250,00 Kč	=	10 000,00 Kč
součet					95 062,00 Kč

Zrušení odvětrávacích otvorů

demontáž krytu a okolních parket cca 0,5m ² , úprava podkladu					
cca	13,00 ks	á	150,00 Kč	=	1 950,00 Kč
doplnění dřevěného roštu v místě krytu a jeho okolí					
cca	13,00 ks	á	350,00 Kč	=	4 550,00 Kč
dodávka a montáž nových parket					
cca	6,50 m ²	á	1 240,00 Kč	=	8 060,00 Kč
vícepráce: technologická manipulace, pomocné práce, doprava materiálu apod.					
cca	35,00 hod	á	250,00 Kč	=	8 750,00 Kč
součet					23 310,00 Kč

Kryty radiátorů

demontáž stávajícího obložení					
cca	15,00 bm	á	210,00 Kč	=	3 150,00 Kč
Oprava 2 konzol					
cca	1,00 soub	á	2 500,00 Kč	=	2 500,00 Kč
Odstranění palubek z parapetu za radiátory, vyrovnání podkladu, montáž desek z Březového multiplexu					
cca	15,00 bm	á	700,00 Kč	=	10 500,00 Kč
montáž a zhotovení dřevěných výplní včetně spojovacího materiálu a povrchové úpravy					
cca	15,00 bm	á	2 875,00 Kč	=	43 125,00 Kč
tronásobné lakování, broušení a tmelení dřevěných výplní konstrukce					
cca	15,00 bm	á	215,00 Kč	=	3 225,00 Kč
vícepráce: technologická manipulace, dobroušení okrajů, pomocné práce, doprava materiálu apod.					
cca	45,00 hod	á	250,00 Kč	=	11 250,00 Kč
součet					73 750,00 Kč

Nové obvodové lišty

demontáž stávajících obvodových lišt, odvoz a likvidace					
cca	45,00 bm	á	40,00 Kč	=	1 800,00 Kč
dodávka a montáž nových specifických obvodových smrkových lišt 4x6cm + lakování					
cca	45,00 bm	á	160,00 Kč	=	7 200,00 Kč

vícepráce: technologická manipulace, dobroušení okrajů, pomocné práce, doprava materiálu apod.

cca 5,00 hod á 250,00 Kč = 1 250,00 Kč

součet 11 500,00 Kč

vícepráce

Jemné přebroušení obložení stěn

cca 58,00 m² á 25,00 Kč = 1 450,00 Kč

Dvojnásobné přelakování PÚ lakem

cca 58,00 m² á 110,00 Kč = 6 380,00 Kč

Nátěr ocelových konstrukcí a výmalba prostor za radiátory. Dodávka, montáž a demontáž lešení.

cca 1,00 soub á 28 000,00 Kč = 28 000,00 Kč

Dodávka a montáž prken pod radiátory, nátěr epoxidovou barvou

cca 1,00 soub á 1 600,00 Kč = 1 600,00 Kč

vícepráce: technologická manipulace, dobroušení okrajů, pomocné práce, doprava materiálu apod.

cca 5,00 hod á 250,00 Kč = 1 250,00 Kč

součet 38 680,00 Kč

Rekapitulace

Rekonstrukce 242 097,50 Kč

Povrchová úprava 95 062,00 Kč

Zrušení otvorů 23 310,00 Kč

Kryty radiátorů 73 750,00 Kč

Nové lišty 11 500,00 Kč

vícepráce 38 680,00 Kč

součet 484 399,50 Kč

DPH 21% 101 723,90 Kč

celkem, včetně DPH 586 123,40 Kč

2) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost uvedenou v předcházejícím bodu 1. a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován.

Nedílnou součástí smlouvy je v příloze Živnostenský list.

3) Doba prováděných prací

Veškeré práce uvedené ve smlouvě o dílo budou provedeny v termínu **8. 7. – 31. 7. 2020** Tyto práce budou dokončeny dle smlouvy o dílo, za předpokladu nepřerušování prováděných prací na díle objednatele.

4) a) Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončeného díla je dohodnuta na 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

b) Dodavatel zaručuje nástup v dohodnutém termínu.

5) Záruka za kvalitu

Na provedené práce poskytujeme záruku – **60 měsíců na konstrukci podlahy,**
36 měsíců na povrchovou úpravu,
24 měsíců na ostatní práce ode dne předání

- 6) Pokud v průběhu akce nastane nutnost provedení dalších prací, které nejsou uvedeny v této smlouvě, bude cena i rozsah prací dodatečně upřesněn a společně odsouhlasen formou dodatku k této smlouvě.
- 7) Fakturace budou provedeny dle skutečných výměr a dohodnutých cen s dobou splatnosti 10 dní od vystavení faktur.
Práce budou proplaceny po dokončení a předání prací jednotlivých celků.
- 8) V případě nedodržení termínu splatnosti bude účtováno penále ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 9) V případě reklamace odstraní dodavatel vady díla do 30 dnů po uplatnění reklamace. Reklamační řízení proběhne nejpozději do 3 dnů po jeho písemném doručení. V případě havarijní závady, která brání užívání, bude reklamace odstraněna do 7 dnů.
- 10) Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě nevylučuje ani neomezuje povinnosti smluvních stran nahradit druhé straně škodu vzniklou porušením zakázkového vztahu.
- 11) Zhotovitel neručí za vady vzniklé vniknutím vlhkosti zvenčí. Měřením současné vlhkosti nebyla zjištěna hodnota přesahující normu pro uvažovaný druh konstrukce dřevěné podlahy.
- 12) Objednatel zaručí přístup k rozvodu motorového proudu a dle možností poskytne prostory uskladnění technického materiálu a ubytování pro 2 pracovníky prováděcí firmy.

13) DALŠÍ UJEDNÁNÍ:

- dohodnutá cena **586 123,40,- Kč s DPH** je konečná,
- zaměstnanci firmy budou dodržovat ve vyhrazených prostorách veškeré bezpečnostní a protipožární směrnice,
- kontrolní den na prováděném díle bude upřesněn odběratelem,
- touto smlouvou neupravené vztahy se řídí obchodním zákoníkem,
- tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemným ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran,
- tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 výtisk,
- smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

V e Ždírci nad Doubravou


S. F. 2020



za objednatele



MAN podlahy s.r.o.
U Barevny 100, 582 22 Příbyslav
IČ: 288 26 302 DIČ: CZ28826302



za zhotovitele